

Przedmiar

Roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie nawierzchni boiska piłki ręcznej trawy syntetycznej wraz z granulem zasypowym - z wywozem i utylizacją analogia	m2	800,000
2	KNR 2-25 0307/03	Rozebranie demontaż tulei metalowych obetonowanych na których zamontowane są bramki do piłki ręcznej - analogia	m2	4,000
3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż bramki do piłki ręcznej	szt	2,000
4	KNR 4-01 0206/04	analogia - obetonowanie czterech tulei do montażu bramek	szt	2,000
5	Kalkulacja indywidualna	Osadzenie tulei do bramek piłki ręcznej	szt	4,000
6	Kalkulacja indywidualna	Osadzenie w gotowych tulejach bramki do piłki ręcznej	szt	2,000
7	Kalkulacja indywidualna	Montaż siatki na bramce do piłki ręcznej bramki do piłki ręcznej	kpl	2,000
8	KNR 2-31 0105/05	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	800,000
9	KNR 2-31 0105/06	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm	m2	1.600,000
10	Kalkulacja indywidualna	Montaż nawierzchni z trawy syntetycznej zasypanej m2 piaskiem kwarcowym posiadającej badanie na zgodność normą EN 15330-1:2013 lub PN-EN 15330-1:2014 o minimalnych parametrach: 1. wysokość włókna min. 21mm 2. ilość włókien min 346.000/m2 3. waga całkowita min 2600 g/m2 4. grubość włókna min. 300 mikronów 5. dtex min 11.000 6. Siła potrzebna do wyrwania pęczka: min. 49N 6. typ trawy: monofil 7. rodzaj trawy: polietylen 8. wypełnienie: piasek kwarcowy	m2	800,000
11	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi na odległość do 1km 800*0,021	m3	16,800
		razem	m3	16,800
12	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4) 800*0,021	m3	16,800
		razem	m3	16,800
13	Kalkulacja indywidualna	Koszty utylizacji 800*0,021	m3	16,800
		razem	m3	16,800